

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń zaplecza kuchennego					
1		1/7 - Magazyn opakowań			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01 d.1 0349-02	Podkucie otworu drzwiowego i nadproża 0.3*2.2*0.24+1*0.24*0.24	m ³ m ³	 0.216	
				RAZEM	0.216
3	KNR 19-01 d.1 0334-05	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR 2-02 d.1 1203-03	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 2.1*0.86	m ² m ²	 1.806	
				RAZEM	1.806
5	KNR 19-01 d.1 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1.04*2*2.7+2.31*2*2.7-0.8*2	m ² m ²	 16.490	
				RAZEM	16.490
6	KNR 19-01 d.1 0716-02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach 1.04*2.31	m ² m ²	 2.402	
				RAZEM	2.402
7	KNNR 2 d.1 0902-01	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na ścianach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo 1.04*2*2.7+2.31*2*2.7-0.8*2	m ² m ²	 16.490	
				RAZEM	16.490
8	KNNR 2 d.1 0902-04	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo 1.04*2.31	m ² m ²	 2.402	
				RAZEM	2.402
9	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - przed malowaniem 1.04*2.31+1.04*2*2.7+2.31*2*2.7-0.8*2	m ² m ²	 18.892	
				RAZEM	18.892
10	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.04*2.31+1.04*2*2.7+2.31*2*2.7-0.8*2	m ² m ²	 18.892	
				RAZEM	18.892
11	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.04*2.31	m ² m ²	 2.402	
				RAZEM	2.402
12	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 0.216+2.402*0.05	m ³ m ³	 0.336	
				RAZEM	0.336
13	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 0.336	m ³ m ³	 0.336	
				RAZEM	0.336
14	NNRNKB d.1 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 1.04*2.31	m ² m ²	 2.402	
				RAZEM	2.402
15	d.1	Wykonanie posadzki żywicznej warstwowej systemowej z przygotowaniem powierzchni grubosc powłok systemu - 3 mm. [Na system składa sie : 1) gruntowanie dwukrotne gruntem głębokopenetrującym ; 2) ułożenie żywicy paca ; 3) zasyp rownomierny płatkami ; 4) lakierowanie] 1.04*2.31	m ² m ²	 2.402	
				RAZEM	2.402
2		1/6 - Magazyn podręczny			
16	KNR-W 4-01 d.2 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 19-01 d.2 0334-05	Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży - dopłata za nadproża prefabrykowane 2.5	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
18	KNR 2-02 d.2 1203-03	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 2.1*0.86	m ² m ²	 1.806	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	1.806
19	KNR 4-01 d.2 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 0.9	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
20	KNR-W 2-02 d.2 0135-02	Montaż parapetów aglomarmurowych długości ponad 1,0 m, grubości 2 cm, szerokości 30 cm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.05*2.38	m ² m ²	4.879	
				RAZEM	4.879
22	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.05*2+2.38*2	m ² m ²	8.860	
				RAZEM	8.860
23	KNR 4-01 d.2 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 4.9*0.05+8.9*0.05+0.9*0.3*0.1	m ³ m ³	0.717	
				RAZEM	0.717
24	KNR 4-01 d.2 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 4.9*0.05+8.9*0.05+0.9*0.3*0.1	m ³ m ³	0.717	
				RAZEM	0.717
25	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod płytki 2.05*2*2.7+2.38*2*2.7-3	m ² m ²	20.922	
				RAZEM	20.922
26	KNR 2-02 d.2 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2.05*2*2.7+2.38*2*2.7-3	m ² m ²	20.922	
				RAZEM	20.922
27	KNNR 2 d.2 0902-04	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo 2.05*2.38	m ² m ²	4.879	
				RAZEM	4.879
28	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - przed malowaniem 2.05*2.38	m ² m ²	4.879	
				RAZEM	4.879
29	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.05*2.38	m ² m ²	4.879	
				RAZEM	4.879
30	NNRNKB d.2 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 2.05*2.38	m ² m ²	4.879	
				RAZEM	4.879
31	d.2	Wykonanie posadzki żywicznej warstwowej systemowej z przygotowaniem powierzchni grubosc powłok systemu - 3 mm. [Na system składa sie : 1) gruntowanie dwukrotne gruntem głębokopenetrującym ; 2) ułożenie żywicy paca ; 3) zasyp równomierny płatkami ; 4) lakierowanie] 2.05*2.38	m ² m ²	4.879	
				RAZEM	4.879
32	KNR-W 4-02 d.2 0232-03	Demontaż kratki ściekowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR-W 2-15 d.2 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		1/5 - Hol			
34	d.3 kalk. własna	Stolik nierdzewny na naczynia 160x60 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
35	KNR-W 4-01 d.3 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
36	KNR 2-02 d.3 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 2.1*1.02	m ² m ²	2.142	
				RAZEM	2.142

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
37	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2.38*2.84+1.16*1.26+3*1.3	m ² m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
38	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.38*2*2+2.84*2*2-6+1.16*2*2+1.26*2*2+3*2*2+1.3*2*2-5	m ² m ²	36.760	
				RAZEM	36.760
39	KNR 4-01 d.3 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 12.12*0.05+36.76*0.05	m ³ m ³	2.444	
				RAZEM	2.444
40	KNR 4-01 d.3 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 12.12*0.05+36.76*0.05	m ³ m ³	2.444	
				RAZEM	2.444
41	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod płytki 2.38*2*2.7+2.84*2*2.7-6+1.16*2*2.7+1.26*2*2.7+3*2*2.7+1.3*2*2.7-5	m ² m ²	53.476	
				RAZEM	53.476
42	KNR 2-02 d.3 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 2.38*2*2.7+2.84*2*2.7-6+1.16*2*2.7+1.26*2*2.7+3*2*2.7+1.3*2*2.7-5	m ² m ²	53.476	
				RAZEM	53.476
43	KNNR 2 d.3 0902-04	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo 2.38*2.84+1.16*1.26+3*1.3	m ² m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
44	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - przed malowaniem 2.38*2.84+1.16*1.26+3*1.3	m ² m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
45	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2.38*2.84+1.16*1.26+3*1.3	m ² m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
46	NNRNKB d.3 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 2.38*2.84+1.16*1.26+3*1.3	m ² m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
47	d.3	Wykonanie posadzki żywicznej warstwowej systemowej z przygotowaniem powierzchni grubosc powłok systemu - 3 mm. [Na system składa sie : 1) gruntowanie dwukrotne gruntem głębokopenetrującym ; 2) ułożenie żywicy paca ; 3) zasyp rownomierny płatkami ; 4) lakierowanie] 2.38*2.84+1.16*1.26+3*1.3	m ² m ²	12.121	
				RAZEM	12.121
48	KNR-W 4-02 d.3 0232-03	Demontaż kratki ściekowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
49	KNR-W 2-15 d.3 0218-01	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		1/4 - Pomieszczenie obróbki warzyw			
50	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3.73*2	m ² m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
51	KNR 4-01 d.4 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 7.46	m ² m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
52	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3.73*1.6*2+2*2*1.6	m ² m ²	18.336	
				RAZEM	18.336
53	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 7.46*0.05+18.44*0.05+0.3*0.9*0.1	m ³ m ³	1.322	
				RAZEM	1.322
54	KNR 4-01 d.4 0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 7.46*0.05+18.44*0.05+0.3*0.9*0.1	m ³ m ³	1.322	
				RAZEM	1.322

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
55	KNR 4-01 d.4 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 0.9	m m	0.900	
				RAZEM	0.900
56	KNR-W 2-02 d.4 0135-02	Montaż parapetów aglomarmurowych długości ponad 1,0 m, grubości 2 cm, szerokości 30 cm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
57	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod płytki 3.73*2.7*2+2*2*2.7-4	m ² m ²	26.942	
				RAZEM	26.942
58	KNR 2-02 d.4 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 3.73*2.7*2+2*2*2.7-4	m ² m ²	26.942	
				RAZEM	26.942
59	KNNR 2 d.4 0902-04	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo 3.73*2	m ² m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
60	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - przed malowaniem 3.73*2	m ² m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
61	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3.73*2	m ² m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
62	NNRNKB d.4 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 3.73*2	m ² m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
63	d.4	Wykonanie posadzki żywicznej warstwowej systemowej z przygotowaniem powierzchni grubosc powłok systemu - 3 mm. [Na system składa się : 1) gruntowanie dwukrotne gruntem głębokopenetrującym ; 2) ułożenie żywicy paca ; 3) zasyp równomierny płatkami ; 4) lakierowanie] 3.73*2	m ² m ²	7.460	
				RAZEM	7.460
5		1/2 - Magazyn			
64	KNR-W 4-01 d.5 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
65	KNR 2-02 d.5 1203-03	Drzwi stalowe do oszklenia o powierzchni do 2 m2 2.1*0.86	m ² m ²	1.806	
				RAZEM	1.806
66	d.5 kalk. własna	Naprawa szpaletu drzwiowego 5*0.2	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
6		1/10 - Korytarz			
67	KNR-W 4-01 d.6 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
68	KNR 2-02 d.6 1203-01	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 2.1*0.86	m ² m ²	1.806	
				RAZEM	1.806
69	d.6 kalk. własna	Naprawa szpaletu drzwiowego 5*0.2	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
70	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 1.5*5	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
71	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1.5*2*2.1+5*2*2.1	m ² m ²	27.300	
				RAZEM	27.300
72	KNR 4-01 d.6 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 7.5*0.05+27.3*0.05	m ³ m ³	1.740	
				RAZEM	1.740

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
73	KNR 4-01 d.6 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 10 7.5*0.05+27.3*0.05	m ³ m ³	1.740	
				RAZEM	1.740
74	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - pod płytki 1.5*2*2.7+5*2*2.7-6	m ² m ²	29.100	
				RAZEM	29.100
75	KNR 2-02 d.6 0829-08	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą 1.5*2*2.7+5*2*2.7-6	m ² m ²	29.100	
				RAZEM	29.100
76	KNNR 2 d.6 0902-04	Tynki cienkowarstwowe grubości 10 mm na stropach wykonane na mokro maszynowo z gotowych mieszanek - dwuwarstwowo 1.5*5	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
77	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome - przed malowaniem 1.5*5	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
78	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1.5*5	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
79	NNRNKB d.6 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm 1.5*5	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
80	d.6	Wykonanie posadzki żywicznej warstwowej systemowej z przygotowaniem powierzchni grubosc powłok systemu - 3 mm. [Na system składa sie : 1) gruntowanie dwukrotne gruntem głębokopenetrującym ; 2) ułożenie żywicy paca ; 3) zasyp równomierny płatkami ; 4) lakierowanie] 1.5*5	m ² m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
7		Modernizacja instalacji kanalizacyjnej, c.w.u. i zakup baterii, umywalki z szafką i zaworu czepalnego do pomieszczenia 1.4			
81	d.7 kalk. własna	Modernizacja instalacji kanalizacyjnej, c.w.u. i zakup baterii, umywalki z szafką i zaworu czepalnego do pomieszczenia 1.4, wymiana grzejnika w pomieszczeniu 1.4, pozostałe prace związane z kanalizacją i wodą 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8		Modernizacja instalacji elektrycznej			
82	d.8 kalk. własna	Modernizacja instalacji elektrycznej 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000